

CAIET DE SARCINI

GENERALITĂȚI

1. Investiția

"Reparații împrejmuire gard – poarta 2, Spitalul de Psihiatrie Zam"

Valoare estimată = 240.000 lei fără TVA

2. Beneficiar

Spitalul de Psihiatrie, comuna Zam, Str. Principală, nr. 264, județul Hunedoara.

3. Specialitatea

Lucrări de reparații interioare.

4. Caracteristicile Construcției

Date de identificare:

-denumire obiectiv: REPARAȚII ÎMPREJMUIRE GARD – POARTA 2, SPITALUL DE PSIHIATRIE ZAM

- beneficiar: Spitalul de Psihiatrie Zam

- amplasament: comuna Zam, Str. Principală, 270, județul Hunedoara

- proiectant general: N/A

- faza de proiectare: N/A

5. Obiectul documentației

Scopul prezentului document îl constituie descrierea principalelor lucrări, elemente componente și cerințe.

6. Legislația de referință

Caietul de sarcini s-a întocmit în conformitate cu legislația română privind conținutul proiectului, normativele și standardele de referință, prescripțiile tehnice privind calitatea lucrărilor, după cum urmează:

- Normele P 118/99 de siguranță la foc a construcțiilor, inclusiv recomandările cuprinse în anexa "R";
- Normele generale de protecția muncii din 2002;
- Legea 10/95 privind calitatea în construcții, respectiv exigențele:
 - Rezistența și stabilitatea
 - Siguranța în exploatare
 - Siguranța la foc
- Igiena, sănătatea oamenilor, reafacerea și protecția mediului
- Protecția împotriva zgomotului

7. Materiale și produse

Materiale utilizate la executarea rețelelor vor fi însoțite de certificatul de calitate al furnizorului și vor avea caracteristicile și toleranțele prevăzute în standardele de stat în normele interne ale unităților producătoare.

8. Livrare, depozitare, manipulare

La executarea lucrărilor se vor utiliza numai materiale și aparataje ce corespund tehnic și calitativ prevederilor proiectului.

Înainte de punerea în operă, toate materialele și aparatajele se vor supune unui control cu ochiul liber pentru a constata dacă nu au suferit degradări de natură să le compromită tehnic

și calitativ, se vor remedia defecțiunile respective sau se vor înlocui aparatele și materialele ce nu pot fi aduse în stare corespunzătoare prin remediere.

Păstrarea materialelor pentru instalații se va face în depozitele de materiale ale șantierului, cu respectarea prescripțiilor în vigoare privind prevenirea incendiilor.

Materialele asupra cărora condițiile atmosferice nu au practic influență, nefavorabilă, pe durata depozitării se vor depozita în aer liber, în stive sau rastele pe platforme betonate sau balastate, special amenajate în acest scop, cu respectarea normelor specifice de tehnica securității muncii.

Materialele ce pot fi deteriorate de agenții climaterici se vor depozita sub șoproane și vor fi acoperite cu prelate sau foi de polietilenă. Materialele ce se deteriorează la umiditate sau radiație solară se vor păstra în magazine închise.

Manipularea materialelor se va face cu respectarea normelor de tehnica securității muncii, în așa fel încât să nu se deterioreze. Se va da atenție deosebită materialelor casante sau ușor deformabile.

9.Execuția lucrărilor

Execuția lucrărilor de construcții va începe după pichetarea definitivă a traseului prevăzut în planurile de situație. Beneficiarul și executantul vor stabili distanța reală de transport a pământului și materialelor.

Structura zonelor în care se vor desfășura lucrări se va face identic cu cea inițială.

10.Protectia muncii

Se vor respecta toate măsurile de protecție a muncii prevăzute în legislația în vigoare:

- Ord. MMPS 578/1996 privind norme generale de protectia muncii;
- Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 privind protectia și igiena muncii în constructii /ed.1995;
- Ord. MLPAT 20N/11.07.1994 - Normativ C300;
- Legea securitatii și sanataii în munca nr.319/2006;
- HG 300/2006 - Cerinte de securitate și sanatare pentru santiere temporare;
- Norme generale de protectia muncii 2002.

Constructiile pentru „Organizare de santier” sunt de importanta redusă.

Conform normativ P 118, imobilele sunt cu risc mic de incendiu.

Se vor respecta Normele în constructii, Normele de Protectia muncii și NPSI în vigoare, atat în timpul executiei lucrarilor cat și ulterior.

Cantitatile de gunoi rezultate în urma executatii constructiilor vor fi colectate în pubele și containere amplasate într-un loc special amenajat în incinta, și evacuate de rețeaua publica locala de salubritate, prin contract.

Pe durata executarii lucrarilor de construire se vor lua masuri pentru a nu se creea disconfort prin producerea de zgomot (STAS-10009/1988) și praf (STAS 12574/ 1987).

Nivelul de zgomot se va încadra în limitele prevazute de STAS 10009/1988.

Materialele folosite vor fi de calitate și insotite de certificat de la producator.

20.ANEXE

- Devize executie pentru cele doua tronsoane;
- Deviz general.